

Stappen plan opbouw/ afbouw Zweefmolen Disney

Opbouw:

- Plaatsen op zo vlak mogelijke ondergrond.
- Handrem optrekken alvorens afkoppelen
- Poten op de 4 hoeken uitdraaien (moeten allemaal vast staan)
- Wielblokken plaatsen voor afkoppelen rem en demonteren neus.
- Spatborden verwijderen.
- Blokken en poten controleren na demontage neus.
- Uitschuiven stoeltjes en losse stoeltjes monteren en borgen met pen.
- Zeil over bovenzijde van de molen leggen en vastmaken.
- Bedieningskassa plaatsen.
- Kabelgootleggen en kabels monteren
- Plaatsen van hekwerk, afzetlint of dergelijke.
- Stoeltjes controleren
- Zeil onderzijde molen en eventueel lampen monteren
- Stekkers insteken en testrit draaien.

Afbouw:

- Stekkers uittrekken en kabelgoot verwijderen.
- Zeilen en lampen demonteren.
- Stoeltjes inschuiven en welke nodige weghalen.
- Neus en rem monteren (rem opzetten)
- Poten indraaien en blokken weghalen.
- Hekwerk/afsluiting verwijderen.
- Bedieningskassa weghalen.
- Bus laden (pin van zeil boven niet vergeten)
- Molen terug aankoppelen.